

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL GRANDE-RS
SECRETARIA DE OBRAS

ORÇAMENTO 2

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. SOBRE PARALELEPÍPEDOS
Local: PARTE DA AVENIDA CAPITÃO BATISTA GRANDO, ERVAL GRANDE-RS.

ITEM	COD SINAPI	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	MATERIAL		Mao De Obra		Equipamentos	
					Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total
1	73806/001	Limpeza e lavagem de pista	3.370,69	M²		0,00	0,09	303,36	1,18	3.977,41
2		Remoção de paralelepípedos p/ correção de "borrachudos"	30,00	M²		0,00	1,74	52,20	3,17	95,10
3		Remoção da camada de subleito (e=0,50m) p/ correção de "borrachudos"	15,00	M³		0,00	4,30	64,50	7,39	110,85
4	73711	Sub-base de rachão c/ preenchimento nos borrachudos (esp.=0,30m)	9,00	M³	99,70	897,30	38,33	344,97	45,97	413,73
5	73710	Base de Brita Graduada nos "borrachudos" (esp.=0,20m)	6,00	M³	101,25	607,50	24,56	147,36	24,56	147,36
6	72945	Imprimação CM-30	30,00	M²	4,04	121,20	0,95	28,50	0,71	21,30
7	72942	Pintura de ligação p/ reperfilagem de C.B.U.Q.	3.370,69	M²	0,90	3.033,62	0,17	573,02	0,18	606,72
8	72965	Camada de reperfilagem de C.B.U.Q. (esp=0,04m)	134,83	M³	244,38	32.949,17	26,90	3.626,86	264,05	35.601,23
9	72942	Pintura de ligação p/ camada final de C.B.U.Q.	2.958,40	M²	0,90	2.662,56	0,17	502,93	0,18	532,51
10	72965	Camada final de C.B.U.Q. (esp=0,03m)	88,75	M³	244,38	21.689,21	26,90	2.387,43	264,05	23.434,97
11	83358	Transporte de massa asfáltica (55 Km)	223,58	M³	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04	12.082,24
12	74209/001	Placa de obra	0,00	UNI	245,20	0,00	20,43	0,00		0,00
13	73916/002	Placas de identificação das ruas	2,00	UNI	61,56	123,12	11,54	23,08		0,00
14	72947	Sinalização horizontal - pintura de faixas	133,13	M²	14,14	1.882,43	1,37	182,39	4,66	620,38
15	74223/001	Meio-fio em concreto pré-moldado 12x15x30x100cm rejuntado argamassa	232,00	M	21,01	4.874,32	16,44	3.814,08	6,23	1.445,36
TOTAL GERAL COM BDI										

Distância média de transporte de CBUQ da usina até a área de intervenção = 55 Km

Regime de execução: Empreitada Global

BDI = 24,12%

07/08/2015

MELINA KVIECINSKI
ENG. CIVIL CREA RS 131794

TOTAL
4.280,78
147,30
175,35
1.656,00
902,22
171,00
4.213,36
72.177,26
3.698,00
47.511,61
12.082,24
0,00
146,20
2.685,19
10.133,76
159.980,27