

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL GRANDE-RS
SECRETARIA DE OBRAS

ORÇAMENTO 1

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. SOBRE PARALELEPÍEDOS
Local: PARTE DA RUA DUQUE DE CAXIAS, ERVAL GRANDE-RS.

ITEM	COD SINAPI	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	MATERIAL		Mao De Obra		Equipamentos		TOTAL
					Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	
1	73806/001	Limpeza e lavagem de pista	3.528,83	M²		0,00	0,09	317,59	1,18	4.164,02	4.481,61
2		Remoção de paralelepíedoss p/ correção de "borrachudos"	20,00	M²		0,00	1,74	34,80	3,17	63,40	98,20
3		Remoção da camada de subleito (e=0,50m) p/ correção de "borrachudos"	10,00	M³		0,00	4,30	43,00	7,39	73,90	116,90
4	73711	Sub-base de rachão c/ preenchimento nos borrachudos (esp.=0,30m)	6,00	M³	99,70	598,20	38,33	229,98	45,97	275,82	1.104,00
5	73710	Base de Brita Graduada nos "borrachudos" (esp.=0,20m)	4,00	M³	101,25	405,00	24,56	98,24	24,56	98,24	601,48
6	72945	Imprimação CM-30	20,00	M²	4,04	80,80	0,95	19,00	0,71	14,20	114,00
7	72942	Pintura de ligação p/ reperfilagem de C.B.U.Q.	3.528,83	M²	0,90	3.175,95	0,17	599,90	0,18	635,19	4.411,04
8	72965	Camada de reperfilagem de C.B.U.Q. (esp=0,04m)	141,15	M³	244,38	34.495,02	26,90	3.797,02	264,05	37.271,50	75.563,54
9	72942	Pintura de ligação p/ camada final de C.B.U.Q.	1.811,20	M²	0,90	1.630,08	0,17	307,90	0,18	326,02	2.264,00
10	72965	Camada final de C.B.U.Q. (esp=0,03m)	54,34	M³	244,38	13.278,63	26,90	1.461,64	264,05	14.347,42	29.087,69
11	83358	Transporte de massa asfáltica (55 Km)	195,49	M³	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04	10.564,24	10.564,24
12	74209/001	Placa de obra	1,00	UNI	245,20	245,20	20,43	20,43		0,00	265,63
13	73916/002	Placas de identificação das ruas	4,00	UNI	61,56	246,24	11,54	46,16		0,00	292,40
14	72947	Sinalização horizontal - pintura de faixas	81,50	M²	14,14	1.152,47	1,37	111,66	4,66	379,81	1.643,94
TOTAL GERAL COM BDI											130.608,67

Distância média de transporte de CBUQ da usina até a área de intervenção = 55 Km

Regime de execução: Empreitada Global
BDI = 24,12%

07/08/2015

MELINA KVIECINSKI
ENG. CIVIL CREA RS 131794