

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL GRANDE-RS
SECRETARIA DE OBRAS

ORÇAMENTO TOTAL

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. SOBRE PARALELEPÍPEDOS

Local: PARTE DA RUA DUQUE DE CAXIAS E PARTE DA AVENIDA CAPITÃO BATISTA GRANDO, ERVAL GRANDE-RS.

ITEM	COD SINAPI	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	MATERIAL		Mao De Obra		Equipamentos		TOTAL
					Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	
1	73806/001	Limpeza e lavagem de pista	6.899,52	M²		0,00	0,09	620,96	1,18	8.141,43	8.762,39
2*		Remoção de paralelepípedos p/ correção de "borrachudos"	50,00	M²		0,00	1,74	87,00	3,17	158,50	245,50
3*		Remoção da camada de subleito (e=0,50m) p/ correção de "borrachudos"	25,00	M³		0,00	4,30	107,50	7,39	184,75	292,25
4*	73711	Sub-base de rachão c/ preenchimento nos borrachudos (esp.=0,30m)	15,00	M³	99,70	1.495,50	38,33	574,95	45,97	689,55	2.760,00
5*	73710	Base de Brita Graduada nos "borrachudos" (esp.=0,20m)	10,00	M³	101,25	1.012,50	24,56	245,60	24,56	245,60	1.503,70
6	72945	Imprimação CM-30	50,00	M²	4,04	202,00	0,95	47,50	0,71	35,50	285,00
7	72942	Pintura de ligação p/ reperfilagem de C.B.U.Q. (RR-1C)	6.899,52	M²	0,90	6.209,57	0,17	1.172,92	0,18	1.241,91	8.624,40
8	72965	Camada de reperfilagem de C.B.U.Q. (esp=0,04m)	275,98	M³	244,38	67.444,19	26,90	7.423,88	264,05	72.872,73	147.740,80
9	72942	Pintura de ligação p/ camada final de C.B.U.Q. (RR-1C)	4.769,60	M²	0,90	4.292,64	0,17	810,83	0,18	858,53	5.962,01
10	72965	Camada final de C.B.U.Q. (esp=0,03m)	143,09	M³	244,38	34.967,85	26,90	3.849,07	264,05	37.782,39	76.599,30
11	83358	Transporte de massa asfáltica (55 Km)	419,07	M³	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04	22.646,48	22.646,48
12	74209/001	Placa de obra	1,00	UNI	245,20	245,20	20,43	20,43		0,00	265,63
13	73916/002	Placas de identificação das ruas	6,00	UNI	61,56	369,36	11,54	69,24		0,00	438,60
14	72947	Sinalização horizontal - pintura de faixas	214,63	M²	14,14	3.034,84	1,37	294,04	4,66	1.000,17	4.329,13
15	74223/001	Meio-fio em concreto pré-moldado 12x15x30x100cm rejuntado argamassa	232,00	M	21,01	4.874,32	16,44	3.814,08	6,23	1.445,36	10.133,76
TOTAL GERAL COM BDI											290.588,94

* **ITENS 2,3,4 E 5 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO**

Distância média de transporte de CBUQ da usina até a área de intervenção = 55 Km

Regime de execução: Empreitada Global

BDI = 24,12%

07/08/2015

MELINA KVIECINSKI
ENG. CIVIL CREA RS 131794