

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL GRANDE-RS
SECRETARIA DE OBRAS

ORÇAMENTO

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. SOBRE PARALELEPÍPEDOS
Local: AVENIDA CAPITÃO BATISTA GRANDO, ERVAL GRANDE-RS.

ITEM	COD SINAPI	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	MATERIAL		Mao De Obra		Equipamentos		TOTAL
					Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	
1	73806/001	Limpeza e lavagem de pista	9.375,27	M²		0,00	0,05	468,76	0,70	6.562,69	7.031,45
2		Remoção de paralelepípedos p/ correção de "borrachudos"	60,00	M²		0,00	2,48	148,80	4,53	271,80	420,60
3		Remoção da camada de subleito (e=0,50m) p/ correção de "borrachudos"	30,00	M³		0,00	5,46	163,80	9,37	281,10	444,90
4	73711	Sub-base de rachão c/ preenchimento nos borrachudos (esp.=0,30m)	18,00	M³	49,65	893,70	18,62	335,16	22,34	402,12	1.630,98
5	73710	Base de Brita Graduada nos "borrachudos" (esp.=0,20m)	12,00	M³	55,85	670,20	12,41	148,92	12,41	148,92	968,04
6	72945	Imprimação CM-30	60,00	M²	2,11	126,60	0,50	30,00	0,37	22,20	178,80
7	72942	Pintura de ligação p/ reperfilagem de C.B.U.Q.	9.375,27	M²	0,70	6.562,69	0,12	1.125,03	0,25	2.343,82	10.031,54
8	72962	Camada de reperfilagem de C.B.U.Q. (esp=0,04m)	375,01	M³	167,56	62.836,81	18,43	6.911,45	200,45	75.170,91	144.919,17
9	72942	Pintura de ligação p/ camada final de C.B.U.Q.	6.796,80	M²	0,70	4.757,76	0,12	815,62	0,25	1.699,20	7.272,58
10	72962	Camada final de C.B.U.Q. (esp=0,03m)	203,90	M³	167,56	34.166,15	18,43	3.757,95	200,45	40.872,56	78.796,66
11	83358	Transporte de massa asfáltica (55 Km)	578,91	M³	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15	28.453,66	28.453,66
12	74209/001	Placa de obra	1,00	UNI	372,36	372,36	31,03	31,03		0,00	403,39
13	73916/002	Placas de identificação das ruas	8,00	UNI	99,30	794,40	18,62	148,96		0,00	943,36
14		Rebaixe nos meios-fios	5,00	M		0,00	24,82	124,10		0,00	124,10
15		Rampas para acesso de deficientes	7,00	M²	173,77	1.216,39	62,06	434,42		0,00	1.650,81
16	72947	Sinalização horizontal - pintura de faixas	305,86	M²	10,92	3.339,95	1,06	324,21	3,60	1.101,08	4.765,24
17	74223/001	Meio-fio em concreto pré-moldado 12x15x30x100cm rejuntado argamassa	232,00	M	16,10	3.735,20	12,60	2.923,20	4,78	1.108,96	7.767,36
TOTAL GERAL COM BDI											295.802,64

ITENS 2,3,4,5 E 6 - EXECUTADOS COMO CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PELO MUNICÍPIO

Distância média de transporte de CBUQ da usina até a área de intervenção = 55 Km

Regime de execução: Empreitada Global
BDI = 24,12%

22/08/2014

MELINA KVIECINSKI
ENG. CIVIL CREA RS 131794