

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL GRANDE-RS
SECRETARIA DE OBRAS

ORÇAMENTO

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. SOBRE PARALELEPÍPEDOS
Local: AVENIDA BOTAFOGO, VILA NOVA, ERVAL GRANDE-RS.

ITEM	COD SINAPI	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	MATERIAL		Mao De Obra		Equipamentos		TOTAL
					Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	
1	73806/001	Limpeza e lavagem de pista	7.700,33	M²		0,00	0,05	382,31	0,70	5.352,28	5.734,59
2		Remoção de paralelepípedos p/ correção de "borrachudos"	149,50	M²		0,00	2,48	371,12	4,53	677,29	1.048,41
3		Remoção da camada de subleito (e=0,50m) p/ correção de "borrachudos"	74,75	M³		0,00	5,46	408,23	9,37	700,49	1.108,72
4	73711	Sub-base de rachão c/ preenchimento nos borrachudos (esp.=0,15m)	22,43	M³	49,65	1.113,36	18,62	417,51	22,34	501,01	2.031,88
5	73710	Base de Brita Graduada nos "borrachudos" (esp.=0,15m)	22,43	M³	55,85	1.252,53	12,41	278,34	12,41	278,34	1.809,20
6	72945	Imprimação CM-30	149,50	M²	2,11	315,45	0,50	74,22	0,37	55,67	445,34
7	72942	Pintura de ligação p/ reperfilagem de C.B.U.Q.	7.700,33	M²	0,70	5.352,28	0,12	955,76	0,25	1.911,53	8.219,58
8	72962	Camada de reperfilagem de C.B.U.Q. (esp=0,04m)	308,01	M³	167,56	51.611,31	18,43	5.677,24	200,45	61.742,42	119.030,97
9	72942	Pintura de ligação p/ camada final de C.B.U.Q.	5.038,00	M²	0,70	3.501,77	0,12	625,32	0,25	1.250,63	5.377,72
10	72962	Camada final de C.B.U.Q. (esp=0,03m)	151,14	M³	167,56	25.325,32	18,43	2.785,79	200,45	30.296,59	58.407,69
11	83358	Transporte de massa asfáltica (55Km)	459,15	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15	22.568,08	22.568,08
12	74209/001	Placa de obra	1,00	UNI	372,36	372,36	31,03	31,03		0,00	403,39
13	73916/002	Placas de identificação das ruas	2,00	UNI	99,30	198,59	18,62	37,24		0,00	235,83
14		Rebaixe nos meios-fios	7,00	M		0,00	24,82	173,77		0,00	173,77
15		Rampas para acesso de deficientes	15,12	M²	173,77	2.627,37	62,06	938,35		0,00	3.565,72
16	73764/001	Pavimentação blocos concreto intertravados e=6cm sobre pó de pedra	957,62	m²	51,26	49.089,10	11,17	10.697,38	0,62	594,30	60.380,78
17	73764/004	Pavimentação elementos podotêteis concreto e=6cm sobre pó de pedra	239,40	m²	52,13	12.480,02	11,17	2.674,29	0,62	148,57	15.302,88
18	74223/001	Meio fio em concreto pré-moldado 12x15x30x100cm rejuntado argamassa	364,00	m	16,10	5.860,40	12,60	4.586,40	4,78	1.739,92	12.186,72
19	72947	Sinalização horizontal - pintura de faixas	226,71	M²	10,92	2.476,25	1,06	239,18	3,60	816,04	3.531,48
TOTAL GERAL											321.562,74

ITENS 2,3,4,5 E 6 - EXECUTADOS COMO CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PELO MUNICÍPIO

Distância média de transporte de CBUQ da usina até a área de intervenção = 55 Km

Regime de execução: Empreitada Global
BDI = 24,12%

15/08/2014

MELINA KVIECINSKI
ENG. CIVIL CREA RS 131794