

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL GRANDE-RS
SECRETARIA DE OBRAS

ORÇAMENTO

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. SOBRE PARALELEPÍPEDOS
Local: RUA DUQUE DE CAXIAS E RUA CASTRO ALVES, ERVAL GRANDE-RS.

ITEM	COD SINAPI	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	MATERIAL		Mao De Obra		Equipamentos		TOTAL
					Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	
1	73806/001	Limpeza e lavagem de pista	3.495,25	M²		0,00	0,05	174,76	0,70	2.446,68	2.621,44
2		Remoção de paralelepípedos p/ correção de "borrachudos"	25,00	M²		0,00	2,48	62,00	4,53	113,25	175,25
3		Remoção da camada de subleito (e=0,50m) p/ correção de "borrachudos"	12,50	M³		0,00	5,46	68,25	9,37	117,13	185,38
4	73711	Sub-base de rachão c/ preenchimento nos borrachudos (esp.=0,30m)	7,50	M³	49,65	372,38	18,62	139,65	22,34	167,55	679,58
5	73710	Base de Brita Graduada nos "borrachudos" (esp.=0,20m)	5,00	M³	55,85	279,25	12,41	62,05	12,41	62,05	403,35
6	72945	Imprimação CM-30	25,00	M²	2,11	52,75	0,50	12,50	0,37	9,25	74,50
7	72942	Pintura de ligação p/ reperfilagem de C.B.U.Q.	3.495,25	M²	0,70	2.446,68	0,12	419,43	0,25	873,81	3.739,92
8	72962	Camada de reperfilagem de C.B.U.Q. (esp=0,04m)	139,81	M³	167,56	23.426,56	18,43	2.576,70	200,45	28.024,91	54.028,18
9	72942	Pintura de ligação p/ camada final de C.B.U.Q.	1.804,00	M²	0,70	1.262,80	0,12	216,48	0,25	451,00	1.930,28
10	72962	Camada final de C.B.U.Q. (esp=0,03m)	54,12	M³	167,56	9.068,35	18,43	997,43	200,45	10.848,35	20.914,13
11	83358	Transporte de massa asfáltica (55 Km)	193,93	M³	0,00	0,00	0,00	0,00	49,15	9.531,66	9.531,66
12	72947	Sinalização horizontal - pintura de faixas	81,18	M²	10,92	886,49	1,06	86,05	3,60	292,25	1.264,78
TOTAL GERAL COM BDI											95.548,44

Distância média de transporte de CBUQ da usina até a área de intervenção = 55 Km

Regime de execução: Empreitada Global
BDI = 24,12%

08/12/2014

MELINA KVIECINSKI
ENG. CIVIL CREA RS 131794