

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL GRANDE-RS
SECRETARIA DE OBRAS

ORÇAMENTO

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. SOBRE PARALELEPÍEDOS
Local: PARTE DA RUA DO AGRICULTOR, ERVAL GRANDE-RS.

ITEM	COD SINAPI	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	MATERIAL		Mao De Obra		Equipamentos		TOTAL
					Unitario	Total	Unitario	Total	Unitario	Total	
1	73806/001	Limpeza e lavagem de pista	4.985,55	M²		0,00	0,09	448,70	1,18	5.882,95	6.331,64
2		Remoção de paralelepíedpos p/ correção de "borrachudos"	60,00	M²		0,00	1,74	104,40	3,17	190,20	294,60
3		Remoção da camada de subleito (e=0,50m) p/ correção de "borrachudos"	30,00	M³		0,00	4,30	129,00	7,39	221,70	350,70
4	73711	Sub-base de rachão c/ preenchimento nos borrachudos (esp.=0,30m)	18,00	M³	102,20	1.839,60	38,33	689,94	45,97	827,46	3.357,00
5	73710	Base de Brita Graduada nos "borrachudos" (esp.=0,20m)	12,00	M³	110,57	1.326,84	24,56	294,72	24,56	294,72	1.916,28
6	72945	Imprimação CM-30	60,00	M²	4,04	242,40	0,95	57,00	0,71	42,60	342,00
7	72942	Pintura de ligação p/ reperfilagem de C.B.U.Q.	4.985,55	M²	0,90	4.487,00	0,17	847,54	0,36	1.794,80	7.129,32
8	91196	Camada de reperfilagem de C.B.U.Q. (esp=0,04m)	199,42	M³	244,38	48.734,75	27,10	5.404,34	264,73	52.792,99	106.932,06
9	72942	Pintura de ligação p/ camada final de C.B.U.Q.	4.985,55	M²	0,90	4.487,00	0,17	847,54	0,36	1.794,80	7.129,32
10	91196	Camada final de C.B.U.Q. (esp=0,03m)	149,57	M³	244,38	36.551,06	27,10	4.053,25	264,73	39.594,74	80.199,03
11	72887	Transporte de massa asfáltica (55 Km)	348,99	M³	0,00	0,00	0,00	0,00	54,04	18.859,34	18.859,34
12	74209/001	Placa de obra	1,00	UNI	245,20	245,20	20,43	20,43		0,00	265,63
13	73916/002	Placas de identificação das ruas	4,00	UNI	61,56	246,24	11,54	46,16		0,00	292,40
14		Rebaixe nos meios-fios	5,00	M		0,00	24,82	124,10		0,00	124,10
15		Rampas para acesso de deficientes	7,00	M²	173,77	1.216,39	62,06	434,42		0,00	1.650,81
16	72947	Sinalização horizontal - pintura de faixas	221,58	M²	14,14	3.133,14	1,37	303,56	4,66	1.032,56	4.469,25
TOTAL GERAL COM BDI											239.643,47

ITENS 2,3,4,5 E 6 - EXECUTADOS COMO CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PELO MUNICÍPIO

Distância média de transporte de CBUQ da usina até a área de intervenção = 55 Km

Regime de execução: Empreitada Global
BDI = 25,08%

16/11/2015

MELINA KVIECINSKI
ENG. CIVIL CREA RS 131794